Dnr 2022-843

RAPPORT

Miljötillsyn på fordons-tvättar och hos verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel (VOC)

2022-12-07

MILJÖSAMVERKAN
ÖSTRA SKARABORG

ADRESS
Hertig Johans torg
541 83 Skövde

TELEFON
0500-49 36 30

E-POST
info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se

Detta gjorde vi

Vi besökte mindre fordonstvättar för att kontrollera hur skötseln och driften av oljeavskiljare sker i verksamheterna. Oljeavskiljare som sköts dåligt kan bidra till att olja kommer till reningsverket eller i vissa fall leds ut i naturen. I en del fall har oljeavskiljare orsakat stora kostnader i samband med marksanering. Oljeavskiljare har historiskt varit en ”för säkerhets skull”-lösning och mängden nedgrävda oljeavskiljare är stor i såväl avlopp som dagvatten. Och verksamhetsutövare tenderar att inte sköta dem, i bästa fall töms de med jämna mellanrum.

Vi besökte även ett par verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel (VOC). Här handlar det om kemikaliehantering men även att använda alternativa lacksystem som inte förbrukar dvs släpper ut VOC. VOC nära marken bidrar till bildande av ozon vilket är hälsoskadligt och påverkar tillväxten i grödor mm. Mängden använd VOC från industriella processer har minskat över tid.

Resultat

Vi kontrollerade 25 verksamheter. Av dessa var det 16 som hade avvikelser av olika slag vilket motsvarar ca 64 %. Avvikelserna var att oljeavskiljare saknade larm (även på anläggningar som byggts de senaste åren), att provtagning på utgående vatten saknades och bristfällig egenkontroll (dvs. lyfta locket och kolla att larmet funkar, att slam och oljenivåerna är ok etc.).

Positivt är att samtliga kunde redogöra för 5-årskontroller av oljeavskiljare. 5-års kontroller är ett krav enligt svensk standard och de genomförs för att kolla täthet och funktion.

Vår uppföljning efter projektet

Huvuddelen av uppföljningen är förelägganden om åtgärder på oljeavskiljare, det kan handla om att installera en ny, eller vidta åtgärder på befintliga oljeavskiljare, till exempel att sätta i ett larm eller kontrollera utgående vatten.

Även kemikaliehanteringen har fått noteringar på avvikelser. Det kan till exempel handla om 200 liters fat med tvättkemikalier, avfettning eller motsvarande som förvaras utan skydd mot spill eller läckage.

Vad blev nyttan med projektet?

Vi ser att vårt envisa arbete med oljeavskiljarna börjar bära frukt. För några år sedan handlade avvikelserna mycket om att genomföra 5-årskontroller. Nu är det skötseln som behöver förbättras. Om de konstaterade avvikelserna åtgärdas så kommer risken för oljeutsläpp till dagvatten eller reningsverk att minska. Olja kan ställa till stora problem i reningsverk där biosteget kan störas.

Att kemikalier hanteras så att spill och läckage inte kan spridas till omgivningen bidrar till miljömålet giftfri miljö.

Fakta om projektet

Namn:	**Sprint 6 Fordonsservice och organiska lösningsmedel**
Projektet pågick:	**26 september till 21 oktober 2022**
Detta granskade vi:	• **Oljeavskiljare** • **Kemikalier** • **VOC och aromatiska kolväten** • **Förekomsten av gamla tillstånd enl. 9 kap på fastigheterna**
Antal anläggningar:	**25**
Antal anläggningar utan avvikelser:	**9**

Bilaga. Anläggningar som ingick i projektet

Falköping

A Berggrens bilservice i Floby
A-borrning i Falköping AB
Autokaross i Floby
Falbygdens bilvård och service
Götlinds svets
Skaraborgs Bilvårdscenter
Stenstorps buss AB
Ållebergsgymnasiet
Nobina depå Falköping

Hjo

Hjo kommunförråd

Karlsborg

A-J Transporter AB /K
Different Cars /K
Fordonstvätt Strandpirens Marina

Skövde

Ekängen Garage 11
Fribergs Fritidscenter tvätthall
Autospa Koppargränd
Autospa Norregårdsvägen
Fordonstvätt Granåsen 3
Motornova AB
Nobina depå Skövde
Östergårds Åkeri AB
VBR Service AB

Tibro

Malte Månson Verkstäder Tibro
Tibrobuss AB
XR Berg och Maskin AB